

Evidenční list změny stavby č. 8

Napojení lampy veřejného osvětlení

Název a číslo stavby:	Číslo objektu/číslo změny	Číslo změny:
Obytná zóna bytových domů Žlutice SEVER, 1. etapa	objektu SO 310 / 2	8

<u>Obsah:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. soupis provedených prací	2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší připočet prací, které byly nezbytné k řádnému a úplnému dokončení předmětu plnění na základě zjištění skutečného stavu a potřeby v průběhu stavby.

Vzhledem k dosluhujícím rozvodům veřejného osvětlení v místě přecházení komunikace ve směru na Čichalov bylo nutné provést napojení jedné lampy VO jiným způsobem, a to protlakem pod stávající silnici.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena stavby dle SOD (bez rezervy):	Cena stavby dle předchozí změny:	Cena navrhované změny:	Nová cena stavby celkem:	Celková změna +/- %
19 797 795,79	19 197 686,10	14 921,00	19 212 607,10	0,08%
Cena navrhovaných změn záporných:	Cena navrhovaných změn kladných:	Cena navrhovaných změn záporných a kladných celkem:	Součet absolutních hodnot změn kladných a záporných:	Všechny změny ABS +/- %
0,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,08%

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (ředitel výroby)	jméno	Jiří Švambera	datum	podpis
TDS stavby	jméno	Rostislav Kadlec	datum	podpis
Projektant stavby	jméno	Petr Švorba	datum	podpis
Objednatel (investiční technik města)	jméno	Mgr. Lubomír Strejček	datum	podpis
Změna během výstavby - krycí list	Číslo paré:			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Průhled 2 - P6 - Opatra zóna Zlíně

Objekt

ZL - Změnové listy

Seznam

ZL 009 - Protlak

Místo

Datum

Zadávatel

GEOprojectKV, s.r.o.

Projektant

Zhotovitel

SILNICE TOPOLANY, a.s.

Zpracovatel

GEOprojectKV, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 921,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 481,00

1 - Zemní práce

12 481,00

M - Práce a dodávky M

2 440,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Zlúče

Objekt

ZL - Zinénové listy

Soubor

ZL 009 - Protlak

Místo

Číslo výkresu

Zadavatel

GEOprojectKV, s.r.o.

Projektant

Zhotovitel

SILNICE TOPOLANY, a.s.

Zpracovatel

GEOprojectKV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 921,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 481,00
D	1		Zemní práce				12 481,00
5	K	141721212	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zátěžením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v	m	7,000	1 620,00	11 340,00
6	M	28613130	trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm	m	7,000	163,00	1 141,00
D	M		Práce a dodávky M				2 440,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 440,00
0	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojné v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	1 220,00	2 440,00