

Evidenční list změny stavby č. 1

Změna konstrukčních vrstev

Název a číslo stavby: Obytná zóna bytových domů Žlutice SEVER, 1. etapa		Číslo objektu/číslo změny objektu SO111/1	Číslo změny: 1
--	--	--	--------------------------

<u>Obsah:</u>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. soupis provedených prací	6 počet listů	2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší odpočet a připočet prací, které nebyly nezbytné, avšak vedou k úspoře finančních prostředků města.

Po dohodě s TDS, projektantem, geotechnikem stavby a investičním technikem města byla schválena změna konstrukčních vrstev. Původně navržená sanace (štěrk v tl. 50 cm) byla nahrazena profrézovanou stávající zeminou s příměsí 2,5% geosolu (směs vápna a cementu). Provedená změna nemá vliv na kvalitu díla a nesnižuje smluvní záruku zhotovitele. Viz.příloha.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena stavby dle SOD (bez rezervy):	Cena stavby dle předchozí změny:	Cena navrhované změny:	Nová cena stavby celkem:	Celková změna +/- %
19 797 795,79	19 797 795,79	-1 146 181,20	18 651 614,59	-5,79 %

Cena navrhovaných změn záporných:	Cena navrhovaných změn kladných:	Cena navrhovaných změn záporných a kladných celkem:	Součet absolutních hodnot změn kladných a záporných:	Všechny změny ABS +/- %
-1 729 918,05	583 736,85	-1 146 181,20	2 313 654,90	11,69 %

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (výrobní ředitel)	jméno	Jiří Švampera	datum	podpis
TDS stavby	jméno	Rostislav Kadlec	datum	podpis
Projektant stavby	jméno	Petr Švorba	datum	podpis
Objednatel (investiční technik města)	jméno	Mgr. Lubomír Strejček	datum	podpis

Změna během výstavby - krycí list	Číslo paré:
-----------------------------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 001 - sanace pláň**

Místo:		Datum:	6. 1. 2025
Zadavatel:	GEOprojectKV, s.r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	SILNICE TOPOLANY, a.s.	Zpracovatel:	GEOprojectKV, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 146 181,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 181 681,20
1 - Zemní práce	36 769,82
5 - Komunikace pozemní	509 895,28
D0 - Sanace	-1 729 918,05
998 - Přesun hmot	1 571,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	35 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 001 - sanace pláně

Místo:

Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:

GEOprojectKV, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY, a.s.

Zpracovatel:

GEOprojectKV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 146 181,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 181 681,20
D		1	Zemní práce				36 769,82
0	K	116951213R	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2,5 % pojiva z objemové hmotnosti zeminy	m3	72,800	351,78	25 609,58
	WV		182*0,4 "ruční "		72,800		
29	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,800	55,00	4 004,00
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	72,800	45,00	3 276,00
32	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých silnic a dálnic	m3	72,800	53,30	3 880,24
D		5	Komunikace pozemní				509 895,28
0	K	561071111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl do 1000 m2	m2	2 505,000	115,00	288 075,00
	WV		2687-182 "vápnění zaměřeno geodetem"		2 505,000		
0	M	585910R	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy vč. dopravy	t	43,838	5 060,00	221 820,28
	WV		2505*17,5*0,001		43,838		
	WV		Součet		43,838		
D		D0	Sanace				-1 729 918,05
38	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-2 002,450	69,00	-138 169,05
	WV		neprovedené množství				
	WV		-2002,45		-2 002,450		
39	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2 002,450	55,00	-110 134,75
	WV		neprovedené množství				
	WV		-2002,45		-2 002,450		
40	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2 002,450	10,00	-20 024,50
	WV		neprovedené množství				
	WV		-2002,45		-2 002,450		
41	K	5648711111	Podklad ze štěrku vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-3 088,250	200,00	-617 650,00
	WV		neprovedené množství				
	WV		-3088,25		-3 088,250		
42	K	5648711112	Podklad ze štěrku vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-3 712,750	200,00	-742 550,00
	WV		neprovedené množství				
	WV		-3712,75		-3 712,750		
43	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	-4 408,250	23,00	-101 389,75
	WV		neprovedené množství				
	WV		-4408,25		-4 408,250		
D		998	Přesun hmot				1 571,75
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,907	35,00	1 571,75
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 500,00
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				35 500,00
98	K	5001R	Nájezd mechanizace	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	5002R	Laboratorní zkoušky	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00